

Lp	Zakres robót do wykonania	jedn.	Razem
----	---------------------------	-------	-------

PRACE ROZBIÓRKOWE

1	Demontaż bariery stalowej wys. 112cm.	mb	11,7
2	Zerwanie cokolika z płytek.	mb	8,5
3	Skucie płytek ceramicznych i posadzki cementowej gr. 10cm.	m2	17,3
4	Demontaż izolacji termicznej gr. 12cm.	m2	17,3

WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI TARASU

1	Nadłanie warstwy spadkowej śr. 5cm (spadek min. 1,5%).	m2	18
2	Ułożenie nowej warstwy izolacyjnej - styropian EPS – EN 13163 – T2-L3-W3-Sb5-P10-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100 lub o nie gorszych parametrach - 15cm.	m2	18
3	Ułożenie folii budowlanej 0,2mm.	m2	20
4	wykonanie warstwy posadzki cementowej np. ATLAS POSTAR 10 gr.6cm ze zbrojeniem rozproszonym PE .	m2	20
5	Montaż profili okapowych systemowych np.. IZOHAN TB-10.	mb	8,5
6	Montaż taśmy uszczelniającej np. IZOHAN 120x120mm.	mb	17,5
7	Wykonanie dylatacji systemowej np. IZOHAN w posadzce ze sznura dylatacyjnego trwale plastycznego.	mb	3,2
8	Wykonanie izolacji uszczelniającej np. IZOHAN szczelny taras.	m2	18
9	Ułożenie płytek gres mrozoodpornych np. szkliwiony Cersanit Alabama 29,8 x 59,8 cm beige, na kleju elastycznym wraz z fugowaniem fugą np. Atals fuga ceramiczne 035 lub inną o nie	m2	18
10	Ułożenie cokolików z płytek wys. 10cm wg. J.w.	mb	8,5
11	Montaż balustrady (po uprzednim piaskowaniu, miniowaniu i dwukrotnym malowaniu farbą np. Nobiles Chlorokauczuk lub inną o nie gorszych parametrach kolor jasny szary.	mb	11,7