

Załącznik 4.1

Wyszczególnienie robót remontowych - Przybosia 3

Lp	Zakres robót do wykonania		
1	Poziom górny		
	Wykonanie izolacji pionowej na całej długości na głębokość 50 cm x 13,43 mb, likwidacja okienka, montaż kratki wycieraczkowych - 2 szt, odbojniki drzwiowe 2 szt	kpl	1,0
2	Ciągi piesze rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych 50x50cm		
	Pole nr 1 (6,8x2,4) + (0,5x0,5)	m/2	16,6
	Pole nr 2 (3,55x2,40) + (2,50x3,05x0,5)	m/2	12,3
	Pole nr 3 8,20x5,95	m/2	48,8
	Pole nr 4 (3,6x2,05)+ (2,35x2,05x0,5)	m/2	9,8
	Pole nr 5 i 6 schody (8,15x2,50)+(4,8x2,25)	m/2	31,2
	Pole nr 7 9,90x4,50	m/2	44,6
	Pole nr 8 (8,30x2,5)+ (2,80x4,80x0,5)	m/2	27,5
	Pole nr 9 10,10x2,80	m/2	28,3
	Pole nr 10 10,80x1,60	m/2	17,3
	Pole nr 11 8,10x2,60	m/2	21,1
	Pole nr 12 17,60x4,15	m/2	73,0
	Pole nr 13 (9,55x3,55)+ (1x1,5x0,5)	m/2	34,7
	Pole nr 14 (5,20x4,60)	m/2	23,9
	RAZEM - pole od 1 do 14		388,9

3	Murki oporowe przy ciągach pieszych		
	Rozbiórka muru ceglanego gr. 25cm , wys.35 cm 38,70+7,20	mb	45,9
	Rozbiórka betonowego fundamentu gr. 25cm , wys.50 cm 38,70+7,20	mb	45,9
	Demontaż płyty betonowej	szt	1,0

4	Gazon		
	Rozebranie muru ceglanego gr. 25cm, wys 70 cm - (7,90x2)+ (7,90x2)	mb	31,6
	Betonowe fundamenty - położenie tynku zwykłego - na uprzednio przygotowanym podłożu 23mbx 0,45 wys.	m/2	10,4
	Wykonanie nowej palisady - (o wys. 60 cm) poziom dolny (2,60x2+8,10)	mb	13,3
	Wykonanie nowej palisady - poziom górny - z bloczków słupkowych betonowych pokryty czapą	mb	7,9

5	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej		
	Pola nr 1,2,3,4 - kostka ozdobna typ. Karmino w koloże mieszanym (szrym i grafitowym)	m/2	87,5
	Wykonanie okładzin schodów z płytek grafitopodobnych - pole 5,6	m/2	31,2
	Pola nr 7,8,9,10,12,13 - kostka Polbruk nie fazowana o gr. 8 cm	m/2	225,3
	Pola nr 7 (3,6 x9,90)+(1,0x0,8) - po zwężeniu wyniesie - 36,40	m/2	
	Pola nr 12 (2,80x21,70) - po zwężeniu - 60,8	m/2	
	Pola nr 11,14	m/2	0,0
6	Wykonanie podjazdu na wózki	szt	1,0
7	Wykonanie palisady przy ciągu pieszym (o wys. 60 cm)	mb	45,9