

Zadanie 4 - remont chodnika - ul. Pruszyńskiego 8, 10-14, 16-20 w Legnicy

Lp.	Zakres robót do wykonania	Jedn.	Ilość
1.	Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej	mb	175,3
2.	Skucie płyty betonowej chodnika gr. ok. 15 cm	m ²	176
3.	Wykonanie korytowania pod nowy chodnik	m ²	202,8
4.	Wywóz gruzu z placu budowy.	m ³	30,6
5.	Wykonanie podbudowy z warstwy odsączającej - mieszanka kamienna gr. 20 cm	m ²	66,9
6.	Ułożenie nowych obrzeży betonowych pod ścieżkę żwirową 8x20	mb	102
7.	Ułożenie nowych obrzeży betonowych pod chodnik z kostki brukowej 8x30	mb	56,9
8.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolor kostki mieszany, kostka fazowana o wymiarach 10x20cm	m ²	66,9
9.	Wykonanie nawierzchni żwirowej gr. min. 10 cm na ułożonej uwczesnie fliselinie oraz na podbudowie z mieszanki z kruszyw bazaltowych o gr. min 10 cm	m ²	61,2
10.	Rekultywacja terenu przyległego do chodników i ścieżek żwirowych 50 % starej płyty betonowej chodnika.	m ²	88