

Zadanie 5 - remont chodnika - Wańkowicza 5 - 7, 11 w Legnicy

Lp	Zakres robót do wykonania	jedn.	Ilość
I	ETAP I - Wańkowicza 5-7		
1	Rozbiórka obrzeży chodnikowych	mb	71,6
2	Rozbiórka chodnika z płytek betonowych 50x50	m/2	53,7
3	Wywóz gruzu wraz utylizacją	m/3	5,49
4	Wyzwiezienie ziemi (50 %) z terenu budowy	m/3	3,3
5	Wykonanie korytowania pod nowy chodnik	m/2	71,6
6	Obrzeża betonowe o wym 30x8 cm na ławie z oporem	mb	71,6
7	Wykonanie podbudowy z warstwy odsączającej mieszanki kamiennej gr. 20 cm	m/2	53,7
8	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na szer. 150 cm- kolor kostki mieszany	m/2	53,7
9	Rekultywacja terenu wraz z posianiem trawy	m/2	80
II	ETAP II - Wańkowicza 11		
1	Rozbiórka obrzeży chodnikowych	mb	86,3
2	Rozbiórka chodnika z płytek betonowych 50x50	m/2	19,35
3	Rozbiórka chodnika betonowego grubości ok. 15 cm	m/2	164,7
4	Wywóz gruzu wraz utylizacją	m/3	28,15
5	Wyzwiezienie ziemi (50 %) z terenu budowy	m/3	11,7
6	Wykonanie korytowania pod nowy chodnik	m/2	21,2
7	Obrzeża betonowe o wym 30x8 cm na ławie z oporem	mb	86,3
8	Wykonanie podbudowy z warstwy odsączającej mieszanki kamiennej gr. 20 cm	m/2	119,62
9	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na szer. 1,50 m na odcinku 10,5 mb + szer. 3 m na odcinku 32,3 mb + pozostałe odcinki (kolor kostki mieszany).	m/2	123,25
10	Rekultywacja terenu wraz z posianiem trawy	m/2	100