

**Zadanie 6 - remont chodnika i dojść do budynku - ul. Gojawiczyńskiej 10-14 w Legnicy**

<b>Lp</b>	<b>Zakres robót do wykonania</b>	<b>jedn.</b>	<b>Ilość</b>
<b>I</b>	<b>ETAP I - chodnik</b>		
1	Rozbiórka obrzeży chodnikowych	mb	42,5
2	Rozbiórka chodnika betonowego grubości ok. 15 cm	m/2	99,51
3	Wymiana krawężnika ulicznego	mb	54
4	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m/3	17,88
5	Wyzwiezienie ziemi ( 50 % ) z terenu budowy	m/3	1,36
6	Obrzeża betonowe o wym 30x8 cm na ławie z oporem	mb	42,5
7	Wykonanie korytowania pod nowy chodnik	m/2	99,51
8	Wykonanie podbudowy z warstwy odsączającej mieszanki kamiennej gr. 20 cm	m/2	99,51
9	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na szer. 180 cm- kolor kostki mieszany	m/2	99,51
10	utylizacją )	m/2	10,8
11	Rekultywacja terenu wraz z posianiem trawy	m/2	21
<b>II</b>	<b>ETAP II - sięgacze + podest i schody</b>		
1	Rozbiórka obrzeży chodnikowych	mb	16
2	Rozbiórka chodnika betonowego grubości ok. 15 cm	m/2	23,81
3	Skucie okładziny lastrykowej na postumentach i schodach	m/2	29,77
4	Skucie podjazdów betonowych na schodach	m/3	0,52
5	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m/3	5,37
6	Wyzwiezienie ziemi ( 50 % ) z terenu budowy	m/3	1,82
7	Wykonanie korytowania pod nowy chodnik	m/2	23,81
8	Obrzeża betonowe o wym 30x8 cm na ławie z oporem	mb	17
9	Wykonanie podbudowy z warstwy odsączającej mieszanki kamiennej gr. 20 cm	m/2	25
10	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ( kolor kostki mieszany ).	m/2	25
11	Przyklejenie płytek na postumentach i stopniach schodowych - granit płomieniowany (fuga syntetyczna + impregnacja )	m/2	23,47
12	Przyklejenie płytek typ GRES na podstopniach schodowych - (fugowanie + impregnacja )	m/2	6,14
13	Przyklejenie cokoliczków z płytek na wys.10cm	mb	3,2
14	Montaż podjazdów na wózki - stalowe ryflowane ( 3 + 1,3+3,5 )x2	mb	15,6

15	Wyprawa cienkowarstwowa z tynku żywicznego - na uprzednio przygotowanym podłożu - policzek biegu schodowego	m/2	14,1
16	Fundament z bloczków betonowych pod murek (wnęka pod schodami)	mb	6
17	Zamurowanie wnętrza pod schodami cegła pełna - kl.10	m/2	5,5
18	Wykonanie tynku cementowego kat. III	m/2	5,5
19	Wylanie wylewki betonowej (wnęka pod schodami)	m/2	1,2
20	Naświetla okienne - położenie płytek ceramicznych - parapet	m/2	0,54
21	Montaż drzwiczek stalowych (wnęka pod schodami)	szt	1
22	Malowanie dwukrotne barierki + konstrukcji zadaszenia (rury do $\varnothing$ 50)	mb	112,8
23	Wymiana zadaszenia z poliwęglanu - kl. 10,14	szt	2
24	Malowanie dwukrotne farbą olejną I bram wejściowych do budynku i naświetli okiennych (dwustronnie)	m/2	20,8
25	Osadzenie kratki wycieraczkowej przed wiatrołapami w kostce bet.	szt	3
26	Montaż odbojników drzwiowych	szt	3
27	Regulacja studzienki	szt	1
28	Rekultywacja terenu wraz z posianiem trawy	m/2	20