

Zadanie 7 - remont dojść do budynku - ul. Armii Krajowej 1-1A w Legnicy

Lp.	Zakres robót do wykonania	Jedn.	Ilość
1.	Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej	mb	22,1
2.	Rozbiórka nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50 cm	m ²	70,3
3.	Wykonanie korytowania pod nowy chodnik	m ²	84,6
4.	Wykonanie podbudowy z warstwy odsączającej - mieszanka kamienna gr. 20 cm	m ²	70,3
5.	Wywóz gruzu z placu budowy.	m ³	4,75
6.	Ułożenie nowych obrzeży betonowych pod chodnik z kostki brukowej 8x30cm	mb	39,3
7.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolor kostki mieszany, kostka fazowana o wymiarach 10x20cm	m ²	70,3
8.	Rekultywacja terenu przyległego do chodników i ścieżek żwirowych 50 % starej płyty betonowej chodnika.	m ²	22,5