

Zadanie 2 - remont chodnika i dojść do budynku - ul. Pomorska 16-30 w Legnicy

Lp	Zakres robót do wykonania	jedn.	Ilość
1	Rozbiórka dywanika asfaltowego gr. 4cm	m/2	285
2	Rozbiórka chodnika betonowego grubości ok. 15 cm (w tym obrzeży chodnikowych)	m/2	287
4	Wywiezienie gruzu betonowego oraz asfaltowego i jego utylizacja	m/3	54,53
5	Wykonanie korytowania pod nowy chodnik	m/2	284
6	Obrzeża betonowe o wym 30x8 cm na ławie z oporem	mb	150
7	Wykonanie podbudowy z warstwy odsączającej - mieszanka kamienna gr. 20 cm	m/2	254
8	kostki mieszany, kostka fazowana o wymiarach 10x20cm na podsypce	m/2	254
9	Skucie okładziny lastrykowej na postumentach i schodach	m/2	11,13
10	Przyklejenie płytek na postumentach i stopniach schodowych - granit płomieniowany (fuga syntetyczna + impregnacja)	m/2	11,13
11	Przyklejenie cokolików z płytek na wys.10cm gr.2cm	mb	3,6
12	Osadzenie kratki wycieraczkowej przed wiatrołapami w kostce bet.	szt	3
13	Regulacja studzienki	szt	1
14	Rekultywacja terenu wraz z posianiem trawy	m/2	30