

**Zadanie 3 - remont chodnika i dojść do budynku - ul. Kujawska 16-30 w Legnicy**

<b>Lp</b>	<b>Zakres robót do wykonania</b>	<b>jedn.</b>	<b>Ilość</b>
1	Rozbiórka dywanika asfaltowego gr. 4cm	m/2	388
2	Rozbiórka chodnika betonowego grubości ok. 15 cm (w tym obrzeży chodnikowych)	m/2	388
3	Wymiana krawężnika ulicznego z ułożeniem nowego w obniżeniu	mb	8,5
4	Wywiezienie gruzu betonowego oraz asfaltowego i jego utylizacja	m/3	73,72
5	Wykonanie korytowania pod nowy chodnik	m/2	384,5
6	Obrzeża betonowe o wym 30x8 cm na ławie z oporem	mb	235
7	Wykonanie podbudowy z warstwy odsączającej - mieszanka kamienna gr. 20 cm	m/2	335
8	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolor kostki mieszany, kostka bezfazowa o wymiarach 10x20cm, na podsypce	m/2	335
9	Wycięcie i uzupełnienie masy asfaltowej pasa drogowego	m/2	0,85
10	Skucie okładziny lastrykowej na postumentach i schodach	m/2	6,42
11	Przyklejenie płytek na postumentach i stopniach schodowych - granit płomieniowany (fuga syntetyczna + impregnacja )	m/2	6,42
12	Przyklejenie cokolików z płytek o wys.10cm i gr.2cm	mb	9,7
13	Montaż odbojników drzwiowych	szt	3
14	Osadzenie kratki wycieraczkowej przed wiatrołapami w kostce bet.	szt	3
15	Regulacja studzienki	szt	2
16	Rekultywacja terenu wraz z posianiem trawy	m/2	120