

Załącznik 3.3. Zakres robót - Zadanie 2 - Obmiar			
Remont nawierzchni pasa drogowego.			
Zaspół garaży przy ul. Jastruna w Legnicy			
JEDNOSTKA C			
Lp.	Zakres robót do wykonania	Jedn.	Ilość
<b>Podjazdy do garaży</b>			
1.	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni pasa drogowego z płyty betonowej	m <sup>2</sup>	283,9
2.	Nałożenie drogowej emulsji asfaltowej szybkorozpadpwej typu K65	m <sup>2</sup>	283,9
3.	Ułożenie profilu jako warstwy wiążącej z mieszanki bitumicznej AC11W o gr. 2 cm - 10% całości nawierzchni	m <sup>2</sup>	28,50
4.	Ułożenie warstwy ścieralnej mieszanki bitumicznej AC11S gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	283,9

Uwagi:

1. W trakcie prowadzenia prac należy utrzymywać porządek na terenie inwestycji.
2. Teren inwestycyjny należy uporządkować po zakończeniu robót.
3. Należy przewidzieć utylizację odpadów po prowadzonych pracach, w tym gruz.
4. Prace zanikowe (podbudowa, itp.), należy zgłosić do częściowego odbioru.