

Zadanie 2: Remont chodnika ul. Bieszczadzka 33-39 w Legnicy

Lp	Zakres robót do wykonania	jedn.	Ilość
1	Rozbiórka obrzeży chodnikowych	mb	99,0
2	Rozbiórka krawężnika bet.	mb	16,0
3	Rozbiórka chodnika z płytek bet. 50x50 cm	m/2	81,0
4	Rozbiórka podbudowy bet. gr.15 cm (stan. postojowe + bet. chodnik)	m/2	73,5
5	Ułożenie krawężnika bet. (w tym 40 mb - najazdowy)	mb	45,6
6	Ułożenie obrzeży betonowych o wym 30x8 cm na ławie z oporem	mb	86,8
7	Wykonanie korytowania pod nowy chodnik	m/2	162,6
8	Wykonanie podbudowy z warstwy odsączającej mieszanki kamiennej gr. 20 cm	m/2	136,0
9	Ułożenie chodnika szer 2,0 z kostki bet. szarej dwu kolor.	m/2	101,0
10	Ułożenie pow. pod stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych z kostki bet. szarej dwu kolor. (7,0 m x 5,0 m)	m/2	35,0
11	Regulacja wpustu ulicznego	szt	1,0
12	Montaż słupków	szt	10,0
13	Wywiezienie ziemi (50 %) z terenu budowy	m/3	24,0
14	Wywóz gruzu bet. wraz z utylizacją	m/3	18,2
15	Rekultywacja terenu wraz z posianiem trawy	m/2	89