

Zadanie 6 - remont chodnika i dojść do budynku - ul. Pomorska 2-10 w Legnicy

Lp.	Zakres robót do wykonania	jedn.	obmiar
1	Rozbiórka podbudowy betonowej grubości ok. 15 cm (w tym obrzeży chodnikowych) wraz z wywiezieniem i utylizacją	m3	2,04
2	Wymiana krawężnika ulicznego na nowy wraz z uzupełnieniem nawierzchni asfaltowej 0,15cm	mb	56,4
3	Demontaż istn. kostki betonowej z dojść	m2	12
4	Wykonanie korytowania pod chodnik i obrzeża (przyjęto 30cm kat. gruntu III)	m2	59,0
5	Obrzeża betonowe o wym 30x8 cm na ławie z oporem	mb	46,8
6	Wykonanie podbudowy z warstwy odsączającej - mieszanka kamienna gr. 17 cm	m2	63,1
7	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolor kostki mieszany, kostka fazowana o wymiarach 10x20cm, na podsypce	m2	75,7
8	Regulacja studzienki kanalizacji/przebudowa studni wraz z włazem	szt	1/1
9	Regulacja zasuw wody, gazu, telek. i hydrantów podziemnych	szt	1
10	Rekultywacja terenu wraz z posianiem trawy	m2	28,7
11	Montaż ogrodzenia wraz z wstawieniem słupków (ogrodzenie dostarcza SM Piekary) panele / słupki	szt	17/21