

**Izolacja ściany fundamentowej wraz z odtworzeniem opaski ul. Łowicka 2-4 w Legnicy**

<b>Lp.</b>	<b>Zakres robót do wykonania</b>	<b>Jedn.</b>	<b>Ilość</b>
1	Demontaż opaski budynkowej	m2	15,5
2	Demontaż obrzeży	mb	31,0
3	Wykopy ręczne 30cm podbudowy	m3	6,0
4	Wykonanie izolacji pionowej ścian R+P Dysperbit	m2	13,0
5	Ułożenie folii kubełkowej po skosie od budynku z listwą na ścianie	mb	31,0
6	Wykonanie podbudowy opaski (pospółka z wykopu) gr. 30cm	m3	6,0
7	Ułożenie obrzeży chodnikowych	mb	31,0
8	Ułożenie kostki chodnikowej gr. 6cm (wcześniej zdemontowanej)	m2	15,5
9	Zamulenie opaski drobnym piaskiem	m2	15,5
10	Rekultywacja terenu wraz z posianiem trawy	m2	16,0