

ZADANIE 10**Izolacja ściany fundamentowej wraz z odtworzeniem opaski ul. Wańkowicza 2-6 w Legnicy
(front + szczyty budynku)**

Lp.	Zakres robót do wykonania	Jedn.	Ilość
1.	Demontaż opaski budynkowej - betonowej	m2	35,0
2.	Demontaż obrzeży	mb	70,0
3.	Wykopy ręczne 40cm podbudowy	m3	14,0
4.	Wykonanie izolacji pionowej ścian R+P Dysperbit na głębokość 50 cm	m2	35,0
5.	Ułożenie folii kubelkowej na ścianie i po skosie od budynku z listwą na ścianie	mb	70,0
6.	Wykonanie podbudowy opaski (pospółka z wykopu) gr. 10cm	m3	3,5
7.	Wykonanie podbudowy opaski (tłuczeń bazaltowy) gr. 30cm	m3	10,5
8.	Ułożenie obrzeży chodnikowych	mb	70,0
9.	Ułożenie kostki chodnikowej gr. 6 cm	m2	35,0
10.	Zamulenie opaski drobnym piaskiem	m2	35,0
11.	Rekultywacja terenu wraz z posianiem trawy	m2	70,0