

Zadanie 1 - Załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na remont chodnika.

Zakres robót remontowych chodników.

ul. Armii Krajowej 2, Hubalczyków 2-4-6, Tokarzewskiego 1-3-5, Komorowskiego 2, Zawiszków 1-3-5

JEDNOSTKA B

Lp.	Zakres robót do wykonania	Jedn.	Ilość
I. Prace rozbiórkowe			
1.	Rozbiórka obrzeży betonowych (8x30cm) na ławie betonowej	mb	500,7
2.	Rozbiórka płyt chodnikowych, betonowych 50x50 cm	m ²	546,2
3.	Wywóz gruzu z placu budowy wraz z utylizacją.	m ³	44,79
II. Roboty budowlane			
1.	Ułożenie nowych obrzeży betonowych (8x30cm) pod chodnik z kostki brukowej	mb	118,8
2.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z mieszanki z kruszym bazaltowych o gr min. 20 cm	m ²	101
3.	Ułożenie nowych obrzeży betonowych (8x30cm) pod ścieżkę żwirową	mb	204,2
4.	Wykonanie nawierzchni żwirowej gr. min. 10 cm na ułożonej wcześniej fliselinie oraz na podbudowie z mieszanki z kruszyw bazaltowych o gr. min 10 cm	m ²	113
5.	Ułożenie nowych obrzeży z kostki typu "POLBRUK" - wewnątrz koła	mb	44,2
6.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z mieszanki z kruszym bazaltowych o gr min. 20 cm - wewnątrz koła	m ²	31,1
7.	Rekultywacja terenu zielonego - dowóz ziemi wraz z rozplantowaniem, z obsianiem trawą.	t	45
8.	Rekultywacja terenu przyległego do chodników i ścieżek żwirowych, z obsianiem trawą.	m ²	125