

Zadanie 2 - Załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na remont chodnika.

Zakres robót remontowych chodników, siegaczy, opasek, podestów, tarasów

ul. Batalionu Parasol 5-7-9

JEDNOSTKA B

Lp.	Zakres robót do wykonania	Jedn.	Ilość
I. Prace rozbiórkowe			
1.	Rozbiórka obrzeży betonowych (8x30cm) na ławie betonowej.	mb	98,3
2.	Skucie starej opaski z betonu gr. 10 cm	m ²	8,5
3.	Rozbiórka płyt chodnikowych, betonowych 50x50 cm	m ²	92,5
4.	Skucie starej warstwy lastryka gr. 3 cm	m ²	5,5
5.	Wywóz gruzu z placu budowy wraz z utylizacją.	m ³	6,46
II. Roboty budowlane			
1.	Ułożenie płytek z granitu płomieniowanego na podeście przed brama wejściową, na uprzednio przygotowane podłoże - oczyszczenie, zagruntowanie podłoża, wyrównanie powierzchni pod płytki, granit zagruntować oraz zaizolować odpowiednimi preparatami przed przyklejeniem. (Prace wykonać po wymianie bramy wejściowej.)	m ²	5,6
2.	Wykonanie izolacji pionowej R+P Dysperbit na głębokość min. 30 cm	m ²	6
3.	Ułożenie folii kubełkowej po skosie od budynku z listwą na ścianie, na głębokość min. 30 - szerokości 1 mb	mb	16,8
4.	Ułożenie hydroizolacji pionowej i poziomej - technologia wykonania w uwagach poniżej.	m ²	8,5
5.	Ułożenie nowych obrzeży betonowych (8x30cm) pod chodnik oraz opaskę z kostki brukowej.	mb	98,3
6.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z mieszanki z kruszym bazaltowych o gr min. 20 cm, zamulenie drobnym piaskiem - siegacze oraz chodnik.	m ²	72,1
7.	Rekultywacja terenu przyległego do chodników i ścieżek żwirowych, z obsianiem trawą, na szerokość 50 cm od obrzeża	m ²	50