

Zadanie 4 - Załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na remont chodnika.

Zakres robót remontowych opaski oraz dościa do budynku.

ul. Sosnkowskiego 13, 15, 17-19-21

JEDNOSTKA B

Lp.	Zakres robót do wykonania	Jedn.	Ilość
I. Prace rozbiórkowe			
1.	Rozbiórka obrzeży betonowych (8x30cm) na ławie betonowej.	mb	153
2.	Rozbiórka płyt chodnikowych, betonowych 50x50 cm	m ²	100
3.	Skucie starej, betonowej opaski gr. 10 cm , szer. 50 cm	m ²	9
4.	Wywóz gruzu z placu budowy wraz z utylizacją.	m ³	13,65
II. Roboty budowlane			
1.	Wykonanie izolacji pionowej R+P Dysperbit na głębokość min. 30 cm	m ²	47
3.	Ułożenie folii kubelkowej po skosie od budynku z listwą na ścianie, na głębokość min. 30 - szerokości 1 mb	mb	174
4.	Ułożenie nowych obrzeży betonowych (8x30cm) pod sięgacz oraz opaskę z kostki brukowej.	mb	190
5.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie z mieszanki z kruszym bazaltowych o gr min. 20 cm, warstwa pospółki pomiędzy folią a podbudową (ochrona przed przecięciem folii kubelkowej), zamulenie drobnym piaskiem - Opaski.	m ²	87
6.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z mieszanki z kruszym bazaltowych o gr min. 20 cm, zamulenie drobnym piaskiem - Siegacz klatki nr 15.	m ²	22
7.	Rekultywacja terenu przyległego do opaski, z obsianiem trawą, na szerokość 50 cm od obrzeża	m ²	95