

Załącznik do specyfikacji warunków zamówienia na remont tarasów.
Zakres robót remontowych tarasu nad lokalem użytkowym.
ul. Gombrowicza 13 m2
JEDNOSTKA C-1

Lp.	Zakres robót do wykonania	Jedn.	Ilość
I.	PRACE ROZBIORKOWE		
1.	Demontaz starej balustrady	mb	10,4
2.	Rozebranie cokolika cementowego	mb	9
3.	Zerwanie płytek gresowych	m ²	22
4.	Zerwanie warstwy zaprawy cementowej gr. 4 cm	m ²	22
5.	Zerwanie warstwy hydroizolacyjnej - papa podkładowa termozgrzewalna na osnowie z włókna szklanego	m ²	22
6.	Zerwanie starych obróbek blacharskich	mb	10,4
7.	Zerwanie wylewki cementowej ze zbrojeniem z maty zbrojeniowej 10x10 cm o pręcie 2mm - gr. 4 cm	m ²	22
8.	Zerwanie warstwy styropianu gr. 4 cm	m ²	22
9.	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie	m ²	22
II.	WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI TARASU		
1.	Gruntowanie płyty żelbetowej.	m ²	23
2.	Nadłanie warstwy spadkowej śr. 5cm (spadek min. 1,5%)	m ²	23
3.	Ułożenie nowej warstwy izolacyjnej - styropian EPS – EN 13163 – T2-L3-W3-Sb5-P10-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,-)2-TR100 lub o nie gorszych parametrach	m ²	23
4.	Ułożenie folii budowlanej 0,2mm	m ²	25
5.	wykonanie warstwy posadzki cementowej np. ATLAS POSTAR 10 gr.6cm ze zbrojeniem rozproszonym PE	m ²	23
6.	Montaż profili okapowych systemowych IZOHAN TB-10	mb	10,4
7.	Wykonanie dylatacji w posadzce w postaci nacięć - pola 1,5 x2.0 m	mb	12,2
8.	Montaż taśmy uszczelniającej IZOHAN 120x120mm	mb	34,6
9.	Wykonanie dylatacji systemowej IZOHAN w posadzce ze sznura dylatacyjnego trwale plastycznego.	mb	9
10.	Wykonanie izolacji uszczelniającej IZOHAN szczelny taras	m ²	23
11.	Ułożenie płytek gres mrozoodpornych np. szklwiony Cersanit Alabama 29,8 x 59,8 cm beige, na kleju elastycznym wraz z fugowaniem fugą np. Atals fuga ceramiczne 035 lub inną o nie gorszych parametrach.	m ²	23
12.	Ułożenie cokolików z płytek wys. 10cm wg. J.w.	mb	9
13.	Montaż balustrady (po uprzednim piaskowaniu, miniowaniu i dwukrotnym malowaniu farbą np.Nobiles Chlorokauczuk lub inną o nie gorszych parametrach kolor jasny szary	mb	12,4