

**ZADANIE 7****Remont chodników - ul. Staffa 8 - 10 w Legnicy**

| Lp | Zakres robót do wykonania  |     | Staffa 10 | Staffa 8 |
|----|--|-----|-----------|----------|
| 1  | Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej   | m2  | 130,56    |          |
| 2  | Rozebranie chodnika z płyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce piaskowej   | m2  |           | 53,79    |
| 3  | Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej  | mb  | 156       |          |
| 4  | Wywóz gruzu wraz z utylizacją  | m3  | 6,03      | 0,241    |
| 5  | Wykonanie korytowania pod chodnik i obrzeża (przyjęto 23cm kat. gruntu II)   | m2  | 113,76    | 9,6      |
| 6  | Obrzeża betonowe o wym 30x8 cm na ławie z oporem   | mb  | 156       | 16       |
| 7  | Wykonanie podbudowy z warstwy odsączającej - mieszanka kamienna gr. 20 cm  | m2  | 113,76    | 9,6      |
| 8  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolor kostki mieszany, kostka bezfazowa o wymiarach 10x20cm, na podsypce | m2  | 113,76    | 9,6      |
| 9  | Wykonanie stanowiska pod ławkę 2,5x1m z kostki betonowej   | szt |           | 1        |
| 10 | Skucie wylewki betonowej ( zejście do wymiennika ) 2,2x1,15x0,1  | m3  |           | 0,253    |
| 11 | Wylanie nowej wylewki betonowej ( zejście do wymiennika ) 2,2x1,15   | m2  |           | 2,53     |
| 12 | Regulacja studzienki chłonnej, wymiana kratki, oczyszczenie  | szt |           | 1        |
| 13 | Skucie stopnia betonowego ( zejście do wymiennika )  | m3  |           | 0,11     |
| 14 | Rekultywacja terenu wraz z posianiem trawy   | m2  | 82        | 4        |