

ZADANIE 8

Załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na remont wejść do budynku
Gojawiczyńskiej 10-14 w Legnicy

Zakres			
1	Skucie okładziny lastrykowej na postumentach i schodach	m/2	29,77
2	Skucie podjazdów betonowych na schodach	m/3	0,52
3	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m/3	1,413
4	Przyklejenie płytek na postumentach i stopniach schodowych - granit płomieniowany (fuga syntetyczna + impregnacja)	m/2	23,47
5	Przyklejenie płytek typ GRES na podstopniach schodowych - (fugowanie + impregnacja)	m/2	6,14
6	Fundament z bloczków betonowych pod murek (wnęka pod schodami)	mb	6
7	Przyklejenie cokolików z płytek na wys. 10 cm	mb	3,2
8	Montaż podjazdów na wózki- stalowe ryglowane (3+1,3+3,5)x2	mb	15,6
9	Wyprawa cienkowlasowa z rynku żywicznego - na uprzednio przygotowanym podłożu - policzek biegu schodowego	m/2	14,1
10	Fundament z bloczków betonowych pod murek (wnęka pod schodami)	mb	6
11	Zamurowanie wnęki pod schodami - cegła pełna (kl. 10)	m/2	5,5
12	Wykonanie tynku cementowego kat. III	m/2	5,5
13	Wylanie wylewki betonowej (wnęka pod schodami)	m/2	1,2
14	Naświetla okienne - położenie płytek ceramicznych - parapet	m/2	0,54
15	Montaż drzwiczek stalowych (wnęka pod schodami)	szt	1
16	Malowanie dwukrotne barierki + konstrukcji zadaszenia (rury do \varnothing 50)	mb	112,8
17	Wymiana zadaszenia z poliwęglanu - kl.10,14	szt	2
18	Malowanie dwukrotne farba olejną I bram wejściowych do budynku i naświetli okiennych (dwustronnie)	m/2	20,8
19	Montaż odbojników drzwiowych	szt	3