

ZADANIE 9**Remont chodnika - ul. Witkiewicza 1 w Legnicy**

| Lp | Zakres robót do wykonania | | |
|-----------|---|----|-------|
| 1 | Rozebranie chodnika betonowego gr 15cm | m2 | 15,9 |
| 2 | Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej | mb | 2,3 |
| 3 | Rozebranie odładziny postumentów z płytek Gres 30x30 | m2 | 21,1 |
| 4 | Warstwa wyrównawcza pod płytki gres | m2 | 37,8 |
| 5 | Przyklejenie płytek gres płomieniowany | m2 | 37,8 |
| 6 | Wykonanie korytowania pod chodnik i obrzeża (przyjęto 15cm kat. gruntu II) | m2 | 16,6 |
| 7 | Wykonanie podbudowy z warstwy odsączającej - mieszanka kamienna gr. 23 cm | m2 | 18 |
| 8 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolor kostki mieszany, kostka fazowa o wymiarach 10x20cm, na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 15,9 |
| 9 | Obrzeża betonowe o wym 30x8 cm na ławie z oporem | mb | 6,8 |
| 10 | Wyprawa cieńkowlarstwowa z tynku żywicznego - na uprzednio przygotowanym podłożu na zew. | m2 | 10,5 |
| 11 | Wycięcie pasa betonu (przed podestem) na szer. 10 cm | m3 | 0,333 |
| 12 | Położenie kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na szer. 10 cm | mb | 15 |
| 13 | Skucie podjazdu betonowego | m3 | 0,22 |
| 14 | Wywóz gruzu wraz z utylizacją | m3 | 3,04 |