

Remont klatek schodowych przy ul. Beskidzkiej 5-6-7-8

1	KNR-W 4-03 1001-27	Wykucie bruzd w betonie 48	m m		48.000	
					RAZEM	48.000
2	KNR-W 4-03 1007-06	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebi- cia do 20 cm - śr.rury do 25 mm 14	otw. otw.		14.000	
					RAZEM	14.000
3	KNR-W 4-03 1133-08	Demontaż opraw żarowych led przykręcanych. 14	szt. szt.		14.000	
					RAZEM	14.000
4	TZKBNK XVII 47-01	Wypusty oświetleniowe klatki schodowej - przebudowa. 14	szt. szt.		14.000	
					RAZEM	14.000
5	KNR-W 5-08 0501-0	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe. 16	kpl. kpl.		16.000	
					RAZEM	16.000
6	KNR-W 5-08 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych led z czujnikiem ruchu i LN i wos w piwnicy 16	kpl. kpl.		16.000	
					RAZEM	16.000
7	KNR-W 4-03 1124-07	Demontaż przycisków światło i przycisków dzwonek 34	szt. szt.		34.000	
					RAZEM	34.000
8	KNR-W 4-03 0403-01	Montaż puszek pod przyciski dzwonek 20	szt. szt.		20.000	
					RAZEM	20.000
9	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu przycisków dzwonek. 20	szt. szt.		20.000	
					RAZEM	20.000
10	KNP 18 D13 1301-01	Uporządkowanie instalacji niskonapięciowej na kl. schodowej inst kablowa i telefoniczna i piwnic. 12	szt. szt.		12.000	
					RAZEM	12.000
11	KNP 18 D13 1301-01	Wykonanie przełączenia automatu schodowego i podłączenie nowych ob- wodów. 11	szt. szt.		11.000	
					RAZEM	11.000
12	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elek- trycznymi 48	m m		48.000	
					RAZEM	48.000
13	KNR-W 4-03 0601-01	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych do zawieszania 14	kpl. kpl.		14.000	
					RAZEM	14.000
14	Kalkulacja własna	Przygotowanie pod tynk puszki i przepustu z korytarza do piwnicy pod zasi- lanie przycisku p.poż 3	kpl. kpl.		3.000	
					RAZEM	3.000
15	KNR-W 4-03 1001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie 4.5	m m		4.500	
					RAZEM	4.500
16	KNR-W 4-03 1007-06	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych . 2	otw. otw.		2.000	
					RAZEM	2.000