

Remont klatek schodowych przy ul. Pomorskiej 2-4

1	KNR-W 4- d.1 03 1001-27	Wykucie bruzd w betonie 44	m m		44.000		
					RAZEM	44.000	
2	KNR-W 4- d.1 03 1007-06	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebi- cia do 20 cm - śr.rury do 25 mm 12	otw. otw.		12.000		
					RAZEM	12.000	
3	KNR-W 4- d.1 03 1133-08	Demontaż opraw żarowych kanałowych przykręcanych 16	szt. szt.		16.000		
					RAZEM	16.000	
4	TZKBNK d.1 XVII 47-01	Wypusty oświetleniowe klatki schodowej - przebudowa. 16	szt szt		16.000		
					RAZEM	16.000	
5	KNR-W 5- d.1 08 0501-0	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe. 16	kpl. kpl.		16.000		
					RAZEM	16.000	
6	KNR-W 5- d.1 08 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych led z czujnikiem ruchu i LN opr żar. 18	kpl. kpl.		18.000		
					RAZEM	18.000	
6	KNR-W 4- d.1 03 1124-07	Demontaż przycisków światło i przycisków dzwonek 24	szt. szt.		24.000		
					RAZEM	24.000	
7	KNR-W 4- d.1 03 0403-01	Montaż puszek pod przyciski dzwonek 20	szt. szt.		20.000		
					RAZEM	20.000	
8	KNR-W 5- d.1 08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu przycisków dzwonek. 20	szt. szt.		20.000		
					RAZEM	20.000	
9	KNP 18 D13 d.1 1301-01	Uporządkowanie instalacji niskonapięciowej na kl. schodowej inst kablowa i telefoniczna i piwnic. 16	szt szt		16.000		
					RAZEM	16.000	
10	KNP 18 D13 d.1 1301-01	Wykonanie przełączenia automatu schodowego i podłączenie nowych ob- wodów. 6	szt szt		6.000		
					RAZEM	6.000	
11	KNR-W 4- d.1 01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegła lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elek- trycznymi 26	m m		26.000		
					RAZEM	26.000	
12	KNR-W 4- d.1 03 0601-01	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych do zawieszania 16	kpl. kpl.		16.000		
					RAZEM	16.000	
13	Kalkulacja d.1 własna	Przygotowanie pod tynk puszek i przepustu z korytarza do piwnicy pod zasi- lanie przycisku p.poż 4	kpl kpl		4.000		
					RAZEM	4.000	
14	KNR-W 4- d.1 03 1001-07	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 4	m m		4.000		
					RAZEM	4.000	
15	KNR-W 4- d.1 03 1007-06	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych 4	otw. otw.		4.000		
					RAZEM	4.000	
2 SZACHTY LICZNIKOWE							

Remont klatek schodowych przy ul. Pomorskiej 2-4

16	KNR-W 4- d.2 03 1145-08 analogia	Demontaż drzwiczek wewnętrznych o powierzchni do 1.0 m2 mocowanych śrubami rozporowymi na podłożu betonowym	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
17	KNR-W 4- d.2 03 1013-03	Tynkowanie wnek o pow.do 1.0 m2	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNR-W 4- d.2 01 1301-07 analogia	Wymiana lub uzupełnienie drzwiczek do wnek licznikowych (1 zestaw x 3drzwi x 10 zestawów=30	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000