

Remont klatek schodowych przy ul. Cichociemnych 2-4-6

1	KNR-W 4-03 1001-27	Wykucie bruzd w betonie 68	m m		68.000		
						RAZEM	68.000
2	KNR-W 4-03 1007-06	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebi- cia do 20 cm - śr.rury do 25 mm 24	otw. otw.		24.000		
						RAZEM	24.000
3	KNR-W 4-03 1133-08	Demontaż opraw żarowych przykręcanych. 27	szt. szt.		27.000		
						RAZEM	27.000
4	TZKNBK XVII 47-01	Wypusty oświetleniowe klatki schodowej - przebudowa. 24	szt szt		24.000		
						RAZEM	24.000
5	KNR-W 5-08 0501-0	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe. 27	kpl. kpl.		27.000		
						RAZEM	27.000
6	KNR-W 5-08 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych led z czujnikiem ruchu i LN i wos w piwnicy 27	kpl. kpl.		27.000		
						RAZEM	27.000
7	KNR-W 4-03 1124-07	Demontaż przycisków światło i przycisków dzwonek 45	szt. szt.		45.000		
						RAZEM	45.000
8	KNR-W 4-03 0403-01	Montaż puszek pod przyciski dzwonek 30	szt. szt.		30.000		
						RAZEM	30.000
9	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu przycisków dzwonek. 30	szt. szt.		30.000		
						RAZEM	30.000
10	KNP 18 D13 1301-01	Uporządkowanie instalacji niskonapięciowej na kl. schodowej inst kablowa i telefoniczna i piwnic. 21	szt szt		21.000		
						RAZEM	21.000
11	KNP 18 D13 1301-01	Wykonanie przełączenia automatu schodowego i podłączenie nowych ob- wodów. 9	szt szt		9.000		
						RAZEM	9.000
12	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elek- trycznymi 65	m m		65.000		
						RAZEM	65.000
13	KNR-W 4-03 0601-01	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych do zawieszania 21	kpl. kpl.		21.000		
						RAZEM	21.000
14	Kalkulacja własna	Przygotowanie pod tynk puszki i przepustu z korytarza do piwnicy pod zasi- lanie przycisku p.poż 3	kpl kpl		3.000		
						RAZEM	3.000
15	KNR-W 4-03 1001-07	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie 4.5	m m		4.500		
						RAZEM	4.500
16	KNR-W 4-03 1007-06	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych . 3	otw. otw.		3.000		
						RAZEM	3.000