

## Remont klatek schodowych przy ul. Worcella 4-6

1	KNR-W 4-03 1001-27	Wykucie bruzd w betonie 44	m m		44.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
2	KNR-W 4-03 1007-06	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr.rury do 25 mm 12	otw. otw.		12.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
3	KNR-W 4-03 1133-08	Demontaż opraw żarowych kanałowych przykręcanych 16	szt. szt.		16.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
4	TZKNBK XVII 47-01	Wypusty oświetleniowe klatki schodowej - przebudowa. 16	szt. szt.		16.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
5	KNR-W 5-08 0501-0	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe. 16	kpl. kpl.		16.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
6	KNR-W 5-08 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych led z czujnikiem ruchu i LN opr.żar. 18	kpl. kpl.		18.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
6'	KNR-W 4-03 1124-07	Demontaż przycisków światło i przycisków dzwonek 24	szt. szt.		24.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
7	KNR-W 4-03 0403-01	Montaż puszek pod przyciski dzwonek 20	szt. szt.		20.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
8	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu przycisków dzwonek. 20	szt. szt.		20.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
9	KNP 18 D13 1301-01	Uporządkowanie instalacji niskonapięciowej na kl. schodowej inst kablowa i telefoniczna i piwnic. 16	szt. szt.		16.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
10	KNP 18 D13 1301-01	Wykonanie przełączenia automatu schodowego i podłączenie nowych obwodów. 6	szt. szt.		6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 26	m m		26.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
12	KNR-W 4-03 0601-01	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych do zawieszania 16	kpl. kpl.		16.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
13	Kalkulacja własna	Przygotowanie pod tynk puszki i przepustu z korytarza do piwnicy pod zasilanie przycisku p.poż 4	kpl. kpl.		4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
14	KNR-W 4-03 1001-07	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 4	m m		4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15	KNR-W 4-03 1007-06	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych 4	otw. otw.		4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>