

Remont klatek schodowych przy ul. Worcella 8

1	KNR-W 4-03 1001-27	Wykucie bruzd w betonie 22	m m		22.000	
					RAZEM	22.000
2	KNR-W 4-03 1007-06	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebi- cia do 20 cm - śr.rury do 25 mm 6	otw. otw.		6.000	
					RAZEM	6.000
3	KNR-W 4-03 1133-08	Demontaż opraw żarowych kanałowych przykręcanych 8	szt. szt.		8.000	
					RAZEM	8.000
4	TZKNBK XVII 47-01	Wypusty oświetleniowe klatki schodowej - przebudowa. 8	szt. szt.		8.000	
					RAZEM	8.000
5	KNR-W 5-08 0501-0	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe. 8	kpl. kpl.		8.000	
					RAZEM	8.000
6	KNR-W 5-08 0504-04	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych led z czujnikiem ruchu i LN opr. żar. 9	kpl. kpl.		9.000	
					RAZEM	9.000
6	KNR-W 4-03 1124-07	Demontaż przycisków światło i przycisków dzwonek 12	szt. szt.		12.000	
					RAZEM	12.000
7	KNR-W 4-03 0403-01	Montaż puszek pod przyciski dzwonek 10	szt. szt.		10.000	
					RAZEM	10.000
8	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu przycisków dzwonek. 10	szt. szt.		10.000	
					RAZEM	10.000
9	KNP 18 D13 1301-01	Uporządkowanie instalacji niskonapięciowej na kl. schodowej inst kablowa i telefoniczna i piwnic. 8	szt. szt.		8.000	
					RAZEM	8.000
10	KNP 18 D13 1301-01	Wykonanie przełączenia automatu schodowego i podłączenie nowych obwodów. 3	szt. szt.		3.000	
					RAZEM	3.000
11	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 18	m m		18.000	
					RAZEM	18.000
12	KNR-W 4-03 0601-01	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych do zawieszania 8	kpl. kpl.		8.000	
					RAZEM	8.000
13	Kalkulacja własna	Przygotowanie pod tynk puszek i przepustu z korytarza do piwnicy pod zasilanie przycisku p.poż 2	kpl. kpl.		2.000	
					RAZEM	2.000
14	KNR-W 4-03 1001-07	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 2	m m		2.000	
					RAZEM	2.000
15	KNR-W 4-03 1007-06	Przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych . 2	otw. otw.		2.000	
					RAZEM	2.000