

## ZADANIE 10

### Remont chodników - ul. Staffa 8 - 10 w Legnicy

Lp	Zakres robót do wykonania		Staffa 10	Staffa 8
1	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	130,56	
2	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce piaskowej	m2		53,79
3	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej	mb	156	
4	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3	6,03	0,241
5	Wykonanie korytowania pod chodnik i obrzeża (przyjęto 23cm kat. gruntu II)	m2	113,76	9,6
6	Obrzeża betonowe o wym 30x8 cm na ławie z oporem	mb	156	16
7	Wykonanie podbudowy z warstwy odsączającej - mieszanka kamienna gr. 20 cm	m2	113,76	9,6
8	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolor kostki mieszany, kostka bezfazowa o wymiarach 10x20cm, na podsypce	m2	113,76	9,6
9	Wykonanie stanowiska pod ławkę 2,5x1m z kostki betonowej	szt		1
10	Skucie wylewki betonowej ( zejście do wymiennika ) 2,2x1,15x0,1	m3		0,253
11	Wylanie nowej wylewki betonowej ( zejście do wymiennika ) 2,2x1,15	m2		2,53
12	Regulacja studzienki chłonnej, wymiana kratki, oczyszczenie	szt		1
13	Skucie stopnia betonowego ( zejście do wymiennika )	m3		0,11
14	Rekultywacja terenu wraz z posianiem trawy	m2	82	4

