

**Zadanie 3 - remont chodnika i dojść do budynku - ul. Kujawska 2-14 w Legnicy
etap I i etap II**

Lp.	Zakres robót do wykonania	jedm.	obmiar	
			etap I	etap II
1	Rozbiórka dywanika asfaltowego gr. 3cm wraz z wywiezieniem i utylizacją	m3	4,3	4,3
2	Rozbiórka podbudowy betonowej grubości ok. 15 cm (w tym obrzeży chodnikowych) wraz z wywiezieniem i utylizacją	m3	21,4	21,4
3	Demontaż istn. kostki betonowej z dojść	m2	5,3	0
4	Wykonanie korytowania pod chodnik i obrzeża (przyjęto 12cm kat. gruntu II)	m2	145,5	147,1
5	Obrzeża betonowe o wym 30x8 cm na ławie z oporem	mb	68,4	79,3
6	Wykonanie podbudowy z warstwy odsączającej - mieszanka kamienna gr. 17 cm	m2	135,2	135,2
7	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolor kostki mieszany, kostka bezfazowa o wymiarach 10x20cm, na podsypce gr. 5cm	m2	140,5	135,2
8	Osadzenie kratki wycieraczkowej przed wiatrołapami w kostce bet.	szt	3	3
9	Regulacja zasuw wody, gazu, telek. i hydrantów podziemnych	szt	3	0
10	Rekultywacja terenu wraz z posianiem trawy	m2	34,2	39,7