

**Zadanie 4 - remont chodnika i dojść do budynku - ul. Warmińska 13-16 w Legnicy**

<b>Lp.</b>	<b>Zakres robót do wykonania</b>	<b>jedn.</b>	<b>obmiar</b>
1	utyлизacją	m3	<b>0,1</b>
2	Rozbiórka podbudowy betonowej grubości ok. 15 cm (w tym obrzeży chodnikowych) wraz z wywiezieniem i utylizacją	m3	<b>0,4</b>
3	Demontaż istn. kostki betonowej z dojść	m2	<b>9,9</b>
4	Wymiana krawężnika ulicznego na nowy wraz z uzupełnieniem nawierzchni asfaltowej 0,15cm	mb	<b>51,5</b>
5	Wykonanie korytowania pod chodnik i obrzeża (przyjęto 30cm kat. gruntu III)	m2	<b>56,2</b>
6	Obrzeża betonowe o wym 30x8 cm na ławie z oporem	mb	<b>47,7</b>
7	Wykonanie podbudowy z warstwy odsączającej - mieszanka kamienna gr. 17 cm	m2	<b>49</b>
8	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolor kostki mieszany, kostka fazowana o wymiarach 10x20cm, na podsypce 5cm	m2	<b>61,8</b>
9	Regulacja studzienki kanalizacji/przebudowa studni wraz z włazem	szt	<b>1/0</b>
10	Rekultywacja terenu wraz z posianiem trawy	m2	<b>23,9</b>
11	Montaż ogrodzenia wraz z wstawieniem słupków (ogrodzenie dostarcza SM Piekary) panele / słupki	szt	<b>21/27</b>