

Zadanie 5 - remont chodnika i dojść do budynku - ul. Pomorska 50 w Legnicy

Lp.	Zakres robót do wykonania	jedn.	obmiar
1	Rozbiórka chodnika betonowego grubości ok. 15 cm (w tym obrzeży chodnikowych) wraz z wywiezieniem i utylizacją	m3	5,3
2	II)	m2	37,6
3	Obrzeża betonowe o wym 30x8 cm na ławie z oporem	mb	17,5
4	Wykonanie podbudowy z warstwy odsączającej - mieszanka kamienna gr. 17 cm	m2	35
5	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolor kostki mieszany, kostka fazowana o wymiarach 10x20cm, na podsypce gr.5cm	m2	35
6	Rekultywacja terenu wraz z posianiem trawy	m2	8,8