

Zadanie 6.1 - remont chodnika i dojść do budynku - ul. Pomorska 12-16 w Legnicy

Lp.	Zakres robót do wykonania	jedn.	obmiar
1	Wymiana krawężnika ulicznego na nowy wraz z uzupełnieniem nawierzchni asfaltowej 0,15cm	mb	34,2
2	Wykonanie korytowania pod chodnik i obrzeża (przyjęto 12cm kat. gruntu II)	m2	37,0
3	Demontaż istn. kostki betonowej z dojść	m2	15,7
4	Obrzeża betonowe o wym 30x8 cm na ławie z oporem	mb	27,7
5	Wykonanie podbudowy z warstwy odsączającej - mieszanka kamienna gr. 20 cm	m2	32,9
6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolor kostki mieszany, kostka fazowana o wymiarach 10x20cm, na podsypce	m2	41,3
7	Regulacja studzienki kanalizacji/przebudowa studni wraz z włazem	szt	1/1
8	Rekultywacja terenu wraz z posianiem trawy	m2	13,8
9	Montaż ogrodzenia wraz z wstawieniem słupków (ogrodzenie dostarcza SM Piekary) panele / słupki	szt	15/18