

## Zadanie 8 - Załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na remont chodnika.

Zakres robót remontowych chodników, siegaczy, opasek, podestów.

ul. Batalionu Parasol 5-7-9

JEDNOSTKA B

Lp.	Zakres robót do wykonania	Jedn.	Ilość
<b>I. Prace rozbiórkowe</b>			
1.	Rozbiórka obrzeży betonowych (8x30cm) na ławie betonowej.	mb	98,3
2.	Skucie starej opaski z betonu gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	8,5
3.	Rozbiórka płyt chodnikowych, betonowych 50x50 cm	m <sup>2</sup>	92,5
4.	Skucie starej warstwy lastryka gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	5,5
5.	Wywóz gruzu z placu budowy wraz z utylizacją.	m <sup>3</sup>	6,46
<b>II. Roboty budowlane</b>			
1.	Ułożenie płytek z granitu płomieniowanego na podeście przed brama wejściową, na uprzednio przygotowane podłoże - oczyszczenie, zagruntowanie podłoża, wyrównanie powierzchni pod płytki, granit zagruntować oraz zaizolować odpowiednimi preparatami przed przyklejeniem. (Prace wykonać po wymianie bramy wejściowej.)	m <sup>2</sup>	5,6
2.	Montaż termoizolacji na bocznych ścianach fundamentowych wiatrolapów metodą lekką, moką na głębokość 60 cm - styropian estrudowany gr. 5 cm klejony i kołkowany, klej + siatka, klej nakładany dwukrotnie.	m <sup>2</sup>	11,2
3.	Ułożenie hydroizolacji pionowej i poziomej - technologia wykonania w uwagach poniżej.	m <sup>2</sup>	8,5
4.	Ułożenie nowych obrzeży betonowych (8x30cm) pod chodnik oraz opaskę z kostki brukowej.	mb	98,3
5.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z mieszanki z kruszym bazaltowych o gr min. 20 cm - siegacze oraz chodnik.	m <sup>2</sup>	72,1
6.	Rekultywacja terenu przyległego do chodników i ścieżek żwirowych, z obsianiem trawą, na szerokość 50 cm od obrzeża	m <sup>2</sup>	50

## Uwaga

Ułożenie hydroizolacji pionowej (folia kubelkowa) na głębokość 50 cm i poziomej (folia czarna 0,2 mm).

Podbudowa: folia, piasek 10 cm, kliniec 10 cm, miął bazaltowy 3-5 cm, kostka bet. "Polbruk" 6 cm.