

Załącznik 3.1.1. - Zadanie 1 - Zakres robót - Obmiar

Zadanie 1 - Remont chodnika ul. Bieszczadzka 21

Przejście pomiędzy budynkami Bieszczadzka 15-19 a 21-31

JEDNOSTKA A1

Lp.	Zakres robót do wykonania	Jedn.	Ilość
I.	Prace rozbiórkowe		
1	Rozbiórka chodnika z kostki bet. (zawężenie istniejącego chodnika na odc. 5mb do szer. 1,8 m)	m ²	4,5
II.	Roboty budowlane		
1	Ułożenie nowych obrzeży betonowych (8x30cm) pod chodnik z kostki brukowej szer 1,8 m	mb	74
2	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm dwu kolor. na podbudowie z mieszanki z kruszyw bazaltowych o gr. min. 20 cm (w tym 4,5 m2 kostki bet. odzyskanej z rozbiórki) z wykorytowaniem	m ²	63,5
3	Rekultywacja terenu przyległego do chodnika i po płycie fundament. bez obsiewania trawą	m ²	140