

Załącznik 3.2.1. - Zadanie 2 - Zakres robót - Obmiar
Zadanie 2 - Remont chodnika ul. Łowicka 22
Przejście pomiędzy budynkami Łowicka 12-20 a 22-26
JEDNOSTKA A2

Lp.	Zakres robót do wykonania	Jedn.	Ilość
I.	Prace rozbiórkowe		
1	Rozbiórka krawężnika bet. ulicznego na ławie betonowej (3mb)	mb	7
2	Rozbiórka obrzeży betonowych (8x30cm) na ławie betonowej (przy chodn. grunt.)	mb	8
3	Rozbiórka bet. opaski przy szczycie budynku kl. 22 gr. 15 cm	mb	2,3
4	Wywóz gruzu z placu budowy wraz z utylizacją.	m ³	16
II.	Roboty budowlane		
1	Ułożenie nowych obrzeży betonowych (8x30cm) pod chodnik z kostki brukowej szer 1,3 m	mb	64
2	Ułożenie krawężnika bet. ulicznego na ławie bet. (w tym 4 mb krawężnik najazdowy)	mb	7
3	20 cm z wykorytowaniem	m ²	50
4	Wywóz ziemi po wykorytowaniu	m ³	17,5
5	Rekultywacja terenu przyległego do chodnika z obsianiem trawą	m ²	30