

## Załącznik 3.3.1.1. - Zadanie 3a - Zakres robót - Obmiar

Zadanie 3 - a) Remont dojścia do budynku przy ul. Armii Krajowej 2

Przy głównym chodniku

JEDNOSTKA B

Lp.	Zakres robót do wykonania	Jedn.	Ilość
<b>I.</b>	<b>Prace rozbiórkowe</b>		
1.	Rozbiórka dojścia do budynku o nawierzchni z płyt betonowych (50 na 50 cm gr.6cm) [3,1x3,3]	m <sup>2</sup>	10,50
2.	Rozbiórka obrzeży betonowych (8x30) na ławie betonowej	mb	6,60
3.	Wywóz gruzu z placu budowy wraz z utylizacją.	m <sup>3</sup>	0,79
<b>II.</b>	<b>Roboty budowlane</b>		
1.	Ułożenie nowych obrzeży betonowych (8x30cm) pod dojście z kostki brukowej	mb	6,60
2.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie z mieszanki z kruszym bazaltowych o gr min. 20 cm [3,0x3,3]	m <sup>2</sup>	10,00
5.	Rekultywacja terenu przyległego do chodników i ścieżek żwirowych, z obsianiem trawą.	m <sup>2</sup>	2,00