

## Załącznik 3.3.2.1. - Zakres robót - Obmiar

Zadanie 3 - b) Remont opaski ul. Hubalczyków 2-6

Wnętrze blokowe

JEDNOSTKA B

Lp.	Zakres robót do wykonania	Jedn.	Ilość
<b>I.</b>	<b>Prace rozbiórkowe</b>		
1.	Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej typu "Polbruk" szerokości 50 cm	mb	9
2.	Rozbiórka obrzeży betonowych (8x30cm) na ławie betonowej	mb	9
3.	Wywóz urobku ziemnego z placu budowy wraz z utylizacją.	m <sup>3</sup>	17,1
<b>II.</b>	<b>Roboty budowlane</b>		
1.	Wykonanie izolacji pionowej R+P Dysperbit na głębokość 1,9 m	m <sup>2</sup>	17,1
2.	Ułożenie folii kubełkowej 1,5 m po skosie 1,0 m od budynku z listwą na ścianie, na głębokość ok. 1,9 m -	mb	9
3.	Ułożenie nowych obrzeży betonowych (8x30cm) pod sięgacz oraz opaskę z kostki brukowej.	mb	9
4.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie z mieszanki z kruszym bazaltowych o gr min. 20 cm, warstwa pospółki pomiędzy folią a podbudową (ochrona przed przeciekami folii kubełkowej), zagęszczonej warstwami co 20 cm, zamulenie drobnym piaskiem - Opaska szer. 50 cm	mb	9
5.	Rekultywacja terenu przyległego do opaski, z obsianiem trawą, na szerokość 100 cm od obrzeża	m <sup>2</sup>	9