

Załącznik 3.3.3.1. - Zakres robót - Obmiar

Zadanie 3 - c) Remont opaski ul. Armii Krajowej 12-18

Wnętrze blokowe od placu zabaw

JEDNOSTKA B

Lp.	Zakres robót do wykonania	Jedn.	Ilość
I.	Prace rozbiórkowe		
1.	Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej typu "Polbruk" szerokości 50 cm	mb	11
2.	Rozbiórka obrzeży betonowych (8x30cm) na ławie betonowej	mb	11
3.	Wywóz urobku ziemnego z placu budowy wraz z utylizacją.	m ³	19,6
II.	Roboty budowlane		
1.	Wykonanie izolacji pionowej R+P Dysperbit na głębokość 1,9 m	m ²	21
3.	Ułożenie folii kubełkowej 1,5 m po skosie 1,0 m od budynku z listwą na ścianie, na głębokość ok. 1,9 m -	mb	11
4.	Ułożenie nowych obrzeży betonowych (8x30cm) pod sięgacz oraz opaskę z kostki brukowej.	mb	11
5.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie z mieszanki z kruszym bazaltowych o gr min. 20 cm, warstwa pospółki pomiędzy folią a podbudową (ochrona przed przeciekiem folii kubełkowej), zageszczonej warstwami co 20 cm, zamulenie drobnym piaskiem - Opaska szer. 50 cm	mb	11
7.	Rekultywacja terenu przyległego do opaski, z obsianiem trawą, na szerokość 100 cm od obrzeża	m ²	11