

Załącznik 3.4.1. - Zadanie 4 - Zakres robót - Obmiar

Zadanie 4 - Remont chodnika ul. Tuwima 1-3

Wnętrze blokowe ulic: Baczyńskiego 29-22; Jastruna 2-6, 8-10, Tuwima 1-3, 5

JEDNOSTKA C1

Lp.	Zakres robót do wykonania	Jedn.	Ilość
I.	Prace rozbiórkowe		
1.	Skucie płyty betonowej gr. ok. 15 cm	m ²	437,5
2.	Rozbiórka obrzeży betonowych (8x30cm) na ławie betonowej	mb	250
3.	Wywóz gruzu z placu budowy wraz z utylizacją.	m ³	71,6
II.	Roboty budowlane		
1.	Ułożenie nowych obrzeży betonowych (8x30cm) pod chodnik z kostki brukowej	mb	119
2.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie z mieszanki z kruszyw bazaltowych o gr min. 20 cm (chodnik o szerokości 2.0 m)	m ²	115
3.	Ułożenie nowych obrzeży betonowych (8x30cm) pod ścieżkę żwirową	mb	138
4.	Wykonanie nawierzchni żwirowej gr. min. 10 cm na ułożonej uwczesnie fliselinie oraz na podbudowie z mieszanki z kruszyw bazaltowych o gr. min 10 cm (ścieżka wirowa o szerokości 1,2 m)	m ²	83
5.	Rekultywacja terenu przyległego do chodników i ścieżek żwirowych, z obsianiem trawą - gr. ok. 15 cm	m ²	240