

## Załącznik 3.6.1. - Zadanie 6 - Zakres robót - Obmiar

Zadanie 6 - Remont dojścia do budynku przy ul. Norwida 3

Sięgacz wraz z podestem

JEDNOSTKA C

Lp	Zakres robót do wykonania	Jedn.	Ilość
<b>I.</b>	<b>Sięgacz</b>	-	-
1	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	20,7
2	Rozebranie obrzeży betonowych 8 x 30 cm na podsypce piaskowej	mb	12,2
3	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m <sup>3</sup>	1,7
4	Wykonanie korytowania pod chodnik i obrzeża - (przyjęto 23 cm kat. gruntu II)	m <sup>2</sup>	21,9
5	Obrzeża betonowe o wym 30x8 cm na ławie z oporem	mb	12,2
6	Wykonanie podbudowy z warstwy odsączającej - mieszanka kamienna gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	20,7
7	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolor kostki mieszany, kostka bezfazowa o wymiarach 10x20cm, na podsypce	m <sup>2</sup>	20,7
8	Wykonanie stanowiska o wym. 2 x 2,5 m dla rowerów z kostki betonowej gr. 8 cm i obrzeżem betonowym	m <sup>2</sup>	5
	Montaż stojaka na rowery - na trzy stanowiska	szt	1
9	Skucie wylewki betonowej ( przed schodami )	m <sup>3</sup>	0,17
10	Rekultywacja terenu wraz z posianiem trawy	m <sup>2</sup>	5
<b>II.</b>	<b>Schody oraz podest</b>	-	-
1	Skucie wylewki betonowej ( podjazdy )	m <sup>3</sup>	0,13
2	Montaż metalowych podjazdów - 2 szt x 2,40 mb	szt	2
3	Wymiana płytek ściennych 30 x 30	m <sup>2</sup>	1,94
4	Gruntowanie i malowanie ścian elewacji ( tynk mineralny )	m <sup>2</sup>	12,84
5	Gryntowanie i malowanie sufitu ( tynk gładki )	m <sup>2</sup>	13,52
6	Malowanie rur stalowych Ø 40( pochwyty + barierka )	mb	9,1
7	Malowanie bramy wejściowej do budynku ( dwóstrone ) 2,05 x 1,45	m <sup>2</sup>	5,94
8	Montaż pochwyty rury Ø 40	szt	1