

ZAKRES ROBÓT – Zadanie nr 1

Przebudowa instalacji oświetlenia korytarzy i przegląd instalacji oświetlenia piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Bieszczadzkiej 41-43-45 w Legnicy

Wykucie bruzd pod przebudowę wypustów oświetlenia na poszczególnej kondygnacji na podłożu betonowym – 126 m.

1. Przebijanie otworów w ścianach lub stropach – 24 otw.
2. Demontaż łączników światła i łączników dzwonekowych – 66 szt.
3. Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu łączników dzwonekowych – 45 szt.
4. Demontaż istniejących opraw Detecta LED 10W, 230V na korytarzach i w wiatrołapach – 24 szt. (po zakończeniu robót ponowny montaż).
5. Montaż i demontaż oprawek do oświetlenia tymczasowego – 18 szt.
6. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane do podłoża betonowego na kołkach (korytarze, piwnica) - 24 szt.
7. Montaż puszek pod łączniki dzwonekowe - 45 szt.
8. Montaż puszek podtynkowej pod wyłącznik p. pożarowy w wiatrołapach i wykonanie przepustu z wiatrołapów do rozdzielnicy głównej w piwnicy (ułożenie rury elektroinstalacyjnej RL16 pod tynkiem od puszek do rozdzielnicy głównej) – 3 szt.
9. Demontaż uszkodzonych opraw żarowych w piwnicy i wymiana na nowe – 8 szt.
10. Montaż nowych koryt instalacji TV kablowej – 45m.
11. Sprawdzenie instalacji oświetleniowej, wykonanie pomiarów, sporządzenie protokołów z przeprowadzonych pomiarów.