

## ZAKRES ROBÓT – Zadanie nr 2

**Przebudowa instalacji oświetlenia korytarzy i przegląd instalacji oświetlenia piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. A. Krajowej 1-1A w Legnicy.**

1. Wykucie bruzd pod przebudowę wypustów oświetlenia na poszczególnej kondygnacji na podłożu betonowym – 40 m.
2. Przebijanie otworów w ścianach lub stropach – 24 otw.
3. Demontaż łączników światła i łączników dzwonekowych – 28 szt.
4. Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu łączników dzwonekowych – 20szt.
5. Demontaż istniejących opraw żarowych na korytarzach.
6. Demontaż istniejących opraw w wiatrolapach DETECTA LED – 6 szt.
7. Montaż i demontaż oprawek do oświetlenia tymczasowego – 12 szt.
8. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane do podłoża betonowego na kołkach (korytarze, piwnica) - 20 szt.
9. Montaż puszek pod łączniki dzwonekowe - 20 szt.
10. Montaż puszki podtynkowej pod wyłącznik p. pożarowy w wiatrolapie i wykonanie przepustu z wiatrolapu do rozdzielnic głównej w piwnicy (ułożenie rury elektroinstalacyjnej RL16 pod tynkiem od puszki do rozdzielnic głównej) – 2 szt.
11. Montaż opraw oświetlenia korytarzy LED Detecta 10W 230V po zakończeniu robót budowlanych.
12. Demontaż uszkodzonych opraw żarowych w piwnicy i wymiana na nowe – 8 szt.
13. Montaż nowych koryt instalacji TV kablowej – 25m.
14. Sprawdzenie instalacji oświetleniowej, wykonanie pomiarów, sporządzenie protokołów z przeprowadzonych pomiarów.