

## ZAKRES ROBÓT – Zadanie nr 3

**Przebudowa instalacji oświetlenia korytarzy i przegląd instalacji oświetlenia piwnic w budynku mieszkalnym przy ul. Gombrowicza 1-3-5 w Legnicy.**

1. Wykucie bruzd pod przebudowę wypustów oświetlenia na poszczególnej kondygnacji na podłożu betonowym – 80 m.
2. Przebijanie otworów w ścianach lub stropach – 24 otw.
3. Demontaż łączników światła i łączników dzwonek – 51 szt.
4. Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu łączników dzwonek – 30szt.
5. Demontaż istniejących opraw żarowych na korytarzach.
6. Demontaż istniejących opraw w wiatrołapach DETECTA LED – 6 szt.
7. Montaż i demontaż opraw do oświetlenia tymczasowego – 21 szt.
8. Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane do podłoża betonowego na kołkach (korytarze, piwnica) - 30 szt.
9. Montaż puszek pod łączniki dzwonek - 30 szt.
10. Montaż puski podtynkowej pod wyłącznik p. pożarowy w wiatrołapie i wykonanie przepustu z wiatrołapu do rozdzielni głównej w piwnicy (ułożenie rury elektroinstalacyjnej RL16 pod tynkiem od puski do rozdzielni głównej) – 3 szt.
11. Montaż opraw oświetlenia korytarzy LED Detecta 10W 230V po zakończeniu robót budowlanych.
12. Demontaż uszkodzonych opraw żarowych w piwnicy i wymiana na nowe – 8 szt.
13. Montaż nowych koryt instalacji TV kablowej – 45m.
14. Sprawdzenie instalacji oświetleniowej, wykonanie pomiarów, sporządzenie protokołów z przeprowadzonych pomiarów.