

Załącznik 3.1. Zakres robót - Zadanie 1 - Obmiar  
Remont podjazdów do garaży.  
Zaspół garaży przy ul. Jastruna w Legnicy  
JEDNOSTKA C

Lp.	Zakres robót do wykonania	Jedn.	Ilość
<b>Podjazdy do garaży</b>			
1.	Skucie starej, monotitycznej płyty betonowej gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	155,56
2.	Regulacja wpust burzowego	szt.	3,00
3.	Regulacja studzienki kanalizacyjnej	szt.	3,00
4.	Wywóz gruzu z placu budowy	m <sup>3</sup>	22,34
5.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z mieszanki bazaltowej o gr. 25 cm, warstwą wyrównującą 5 cm, zamulenie drobnym piaskiem	m <sup>2</sup>	155,60
6.	Uporządkowanie placu budowy	-	-

Uwagi:

1. W trakcie prowadzenia prac należy utrzymywać porządek na terenie inwestycji.
2. Teren inwestycyjny należy uporządkować po zakończeniu robót.
3. Należy przewidzieć utylizację odpadów po prowadzonych pracach, w tym gruz.
4. Prace zanikowe (podbudowa, itp.), należy zgłosić do częściowego odbioru.