

Załącznik 3.3. Zakres robót - Zadanie 2 - Obmiar
 Remont nawierzchni pasa drogowego.
 Zaspół garaży przy ul. Jastruna w Legnicy
 JEDNOSTKA C

Lp.	Zakres robót do wykonania	Jedn.	Ilość
Podjazdy do garaży			
1.	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni pasa drogowego z płyty betonowej	m ²	523
2.	Nalozenie drogowej emulsji asfaltowej szybkorozpadpwej typu K65	m ²	523
3.	Ułozenie profilu jako warstwy wiazącej z mieszanki bitumicznej AC11W o gr. 2 cm - 10% calosci nawierzchni	m ²	52,32
4.	Ułozenie warstwy scieralnej mieszanki bitumicznej AC11S gr. 4 cm	m ²	523

Uwagi:

1. W trakcie prowadzenia prac należy utrzymywac porzadek na terenie inwestycji.
2. Teren inwestycyjny należy uporządkowac po zakonczeniu robót.
3. Należy przewidziec utylizacje odpadów po prowadzonych pracach, w tym gruz.
4. Prace zanikowe (podbudowa, itp.), należy zglosic do czesciowego odbioru.